

平成30年11月20日
山梨県 県土整備部 道路整備課
課長 清水 敬一郎
電話 055-223-1686 (内線 7200)

報道関係者各位

一般国道411号 「大常木バイパスⅡ期」の供用開始

**一般国道411号の「かたなばトンネル」が
平成30年11月27日(火) 14:00より通行できるようになります！**

～ 交通の難所をトンネルで回避し、安全で快適な通行を確保 ～

国道411号は東京都八王子市を起点とし、丹波山村、甲州市などを経由し、甲府市に至る幹線道路であるとともに、災害など緊急時の避難・救援のための緊急輸送道路として重要な役割を担っております。

当該区間は道路線形が悪く見通しが悪いことや、法面及び路肩崩壊危険箇所が集中する交通の難所ではありますが、トンネルによりこれら危険箇所を回避し、災害に強く安全で快適な通行が確保されます。

本事業は、平成26年度に着手し、平成30年11月27日に全線開通します。

※但し、トンネル坑口付近は仮橋撤去工事等が必要であり、来年4月頃まで片側交互通行規制を行う予定です。

○供用開始

- ・日 時 : 平成30年11月27日(火) 午後2時00分頃
- ・供用区間 : 北都留郡丹波山村大常木地内
L=715m (別添図面のとおり)

※当日は、供用開始前に開通セレモニーを開催します(午前11:00～)
場所は、甲州市側トンネル坑口部

○事業概要

- ・延 長 : L=715m (うち、トンネル部: L=656m)
- ・幅 員 : W=5.5(7.0)m : [トンネル内 W=5.5(6.5)m]
- ・車 線 数 : 車道2車線
- ・総事業費 : 約25億円
- ・トンネル名 : かたなばトンネル
- ・事業経過 : 平成26年度 事業着手
平成26年度 工事着手
平成30年度 供用開始

【問い合わせ先】

道路整備課 国道・構造担当
課長補佐 森 電話 055-223-1687
富士・東部建設事務所 道路課
課長 井出 電話 0554-22-7800

国道411号 大常木バイパスⅡ期 事業説明図

位置図



開通箇所

平面図




標準断面図 至 甲州市 H5法面崩落


【整備前】

5.9~6.0

【一般部】



【トンネル部】



- 凡例
- 計画箇所 (Red line)
 - 既整備箇所 (Black line)
 - 現道 (Brown line)
 - 要対策箇所 (Yellow circle)
 - 要監視箇所 (Green circle)



③現道法面(モルタル吹付)の劣化状況



④法面上部のモルタル剥離



至 東京都 ②東京都側坑口

